

## نصب و سیم کشی تجهیزات الکتریکی کابین-مدیرفنی

۱. در مرحله نصب ریویزیون روی کابینی ابتدا بایستی کدام قسمت را سیم کشی کرد و در مدار قرار دارد؟

- (۱) سیم های تراول
- (۲) سیم های جهت
- (۳) پریز
- (۴) استپ قارچی

۲. تراول کابل پس از نشستن کابین روی بافر ، باید تا کف چاه چند سانتی متر فاصله داشته باشد؟

- (۱) ۳۰ سانتی متر بالاتر
- (۲) ۵۰ سانتی متر بالاتر
- (۳) ۲۰ سانتی متر بالاتر
- (۴) ۷۰ سانتی متر بالاتر